成都工贸职业技术学院成都市属高职院校新增紧缺专业建设汽车实训中心电路维修和屋顶修缮服务采购项目询价结果公告

项目名称	成都工贸职业技术学院成都市属高职院校新增紧缺专业建设汽车实训中心电路维修和屋顶修缮服务采购项目		
项目编号	汽车工程学院-2026-JWB-27		
采购预算(元)	50000 元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价（元）
	第一成交候选人	四川通杰建设工程有限公司	42850 元
	第二成交候选人	成都先艺装饰工程有限公司	46930 元
	第三成交候选人	成都夯诚劳务有限公司	47865 元
成交供应商	四川通杰建设工程有限公司		
成交价	42850 元		
采购方式	非公开询价		
评审时间	2026 年 11 月 10 日		
询价小组人员	曾欢、秦海越、莫娟（监督：杜康乐）		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	汽车工程学院		
联系人	华老师		
联系电话	13880239218		
采购单位地址	成都市郫都区蒋桥路 88 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543　　028-64907283		
成交明细如下：			

序号	项目名称	项目技术要求	单位	单价（元）	合计（元）
1	汽车实训中心1楼电路维修	1.维修范围：对现有 5 个交流充电桩附属供电电路整体更换维修，含原有主线、支线、开关插座拆除及新系统敷设、元器件更换、通电调试。 2.线缆要求：单台线缆（单台 7kW 充电桩分回路）：最小规格为YJV-3*6㎡铜电缆国标,适配镀锌钢管穿管敷设，符合《电动汽车分散充电设施工程技术标准》要求。 3.敷设工艺：主线沿原有电缆桥架敷设，支线采用热镀锌钢管穿管明装，管线固定牢固、排布整齐，施工符合《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50303。 4.配电元器件：更换匹配功率的塑壳空气开关与终端插座，开关具备过载、短路保护功能，参数符合《低压配电设计标准》GB 50054。	项	10800 元	10800 元
2	汽车实训中心2楼电路维修	1.维修范围：对 2 楼全区域照明电路进行故障排查、维修整改，覆盖所有照明回路、开关、灯具，修复后全区域照明正常使用。 2.维修内容：全面排查线路老化、短路、断路、开关失灵、灯具故障等问题，更换不合格老化线缆、损坏开关、故障照明灯具；所有更换元器件均符合国家电气产品质量标准。 3.工艺规范：线路敷设、接线工艺符合 GB 50303 验收规范，照明控制逻辑清晰，开关控制对应准确，无漏电安全隐患。	项	9255 元	9255 元
3	汽车实训中心3楼电路维修	1.维修范围：对 3 楼汽车仿真实训室附属供电电路整体更换维修，含原有主线、支线、开关插座拆除及新系统敷设、元器件更换、通电调试；负载为电脑、空调等设备，采用单相 220V 供电制式，总负荷 25kW。 2.线缆要求：（1）主线缆（总供电回路，单相 220V，总负荷 25kW）：最小规格为 YJV-0.6/1kV 2×25㎡+1×16㎡铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（单相三线制，相线、零线同截面 25㎡，保护地线 16㎡），总敷设长度≥80 米；线缆符合 GB/T 12706 国家标准。（2）支路线缆：空调回路最小采用 BV-4㎡ 铜芯导线，均采用热镀锌钢管穿管敷设。 3.敷设工艺：主线沿原有电缆桥架敷设，支线采用热镀锌钢管穿管明装，排布整	项	13500 元	13500 元

		齐、固定牢固，符合 GB 50303 施工规范。 4.配电元器件：更换匹配功率的空气总开关及分回路开关，具备过载、短路保护功能，符合《低压配电设计标准》GB 50054。			
4	汽车实训中心屋顶漏水及天花板维修	1.维修范围：针对汽车底盘实训室、汽车 VR 实训室、设备间、智能网联汽车技术实训室开展屋面渗漏治理、天花板修复、墙面发霉整治及汽车 VR 实训室墙裙拆除恢复工作，彻底解决漏水、吊顶脱落及墙面病害问题。 2.防水维修：全面排查渗漏点位，采用符合《屋面工程技术规范》GB 50345 的防水工艺补漏治理；防水材料具备耐候、防水性能，符合国家质量标准；维修后无渗漏。 3.天花板维修：更换掉落、损坏的吊顶板材，加固吊顶龙骨，确保吊顶平整牢固、无脱落安全隐患；修复后顶面外观平整，与原有装修风格协调，符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210。 4.墙面修复：发霉墙面整治：铲除墙面发霉基层及失效涂层，做防霉封闭处理，批刮防水腻子打磨平整，涂刷防霉内墙涂料，恢复墙面完好外观；汽车 VR 实训室发霉破损墙裙处理：铲除原有墙裙饰面及基层，对墙体基层找平修复，按周边原有墙面标准统一恢复饰面，做到色泽一致、平整顺直。	项	9295 元	9295 元
合计：42850 元整（大写：肆万贰仟捌佰伍拾元整）					